



SCHEINWERFERLICHT UND HEISSE LUFT

Die Abdichter und Spengler der Bernhard Polybau AG erneuern nachts etappenweise die Perrondächer am Bahnhof Worblaufen (Baujahr 1971). Damit der Bahnverkehr von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen ist, wird zwischen 00.30 und 5.00 Uhr gearbeitet. Nach Durchfahrt des jeweils letzten Zuges stellt der Sicherheitswärter des Regionalverkehrs BE-SO RBS den Strom in den Fahrleitungen ab, damit die Dachspezialisten sicher auf dem Flachdach arbeiten können.

Aufgrund der beschränkten Dach-Zugangszeiten sind die Vor- und Nachbereitungsarbeiten noch wichtiger als ohnehin schon. Die Crew rüstet sämtliches Material und alle Hilfsmittel vorgängig und organisiert sich vor Ort so, dass zwischen 00.30 und 5.00 Uhr ohne Unterbrechung gearbeitet werden kann. Das bedeutet unter anderem, dass überschüssiges Material, Abschnitte und Abfälle während der Nachtarbeiten vom Dach geworfen und erst nach dem definierten Zeitfenster, also nach 5.00 Uhr, zusammen genommen und aufgeladen werden.

Die Perrondächer 4 und 5 wurden während drei Wochen im Juni saniert, notabene während dem die Schweiz den zweitheissesten Juni seit Messbe-

ginn 1864 durchschwitzt. Die vier Polybauer genossen ihren nicht alltäglichen Arbeitseinsatz nicht zuletzt deshalb, weil sie jeweils um sechs in der Früh ihre Arbeit beenden, zum Schlafen nach Hause gehen und die heissen Nachmittage frei und am Schatten verbringen konnten.

Bei der dritten und letzten Etappe der Sanierungsarbeiten (ab 25. September) erwartet Projektleiter Claudio Di Girolamo während der kühleren Herbstnächte die Bildung von Tau, was situativ Mehraufwand für das Abdecken und Trocknen der Holzunterkonstruktion bedeuten könnte. Muss das Holz doch trocken sein, damit es mit Leim eingestrichen und anschliessend die Dachfolie vollflächig aufgebracht und geklebt werden kann.

WWW.BERNHARD-GROUP.CH

Bernhard Polybau AG
4900 Langenthal
T 062 919 02 70

Mitglied Gebäudehülle Schweiz

Verlegen von 1 430 m² Nacktdachfolie | Sanierung in Etappen

Perrondächer 1 und 6:

saniert 2016

Perrondächer 4 und 5:

saniert im Juni 2017

Perrondächer 2 und 3:

Sanierung im September 2017

FOAMGLAS® T3+ The Next Generation

Bewährtes perfektioniert

Verbesserter Dämmwert:
 λ_D gemäss SIA 279 = 0.036 W/mK



BEDEUTENDE
VERBESSERUNG
>12%

λ_D 0.036 W/(m.K)

FOAMGLAS
Building

